



**АЗБУКА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ**

Компания

"Азбука Видеонаблюдения"

127247, РФ, г. Москва,
Шоссе Дмитровское, д.100, стр.2
Бизнес-Центр «Норд-Хаус»

Адрес в Интернете: www.azbukavideo.ru

E-mail: vabez@yandex.ru

Тел.: +7(495) 666-25-91

Коммерческое предложение

Система видеонаблюдения в два лифта

Заказчик:

конт.тел.

Исполнитель:

Азбука Видеонаблюдения

конт.тел.

8 (495) 666-25-91

Список оборудования

Устройство	Производитель	Технические характеристики	Цена за шт. (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	Пояснение
IP видекамера, 1.3 Мрiх	Hikvision	1/3" CMOS-матрица, разрешение 1,3 Мрiх; Платформа The Raptor; Мегапиксельный объектив с 3-осевым креплением; Чувствительность 0.01 Люкс при F1.2, 0 Люкс с ИК; Широкий динамический диапазон (DWDR); Режим «день/ночь»; Механический ИК-фильтр (ICR); Трехмерное цифровое шумоподавление (3D DNR); Поддержка двупоточного видео и двустороннего звука; Тревожные входы/выходы (опция, S); ИК-подсветка с дальностью до 10 метров; IP66	10990	2	21980	
Видеорегистратор	Hikvision	Подключение до 4 IP-видеокамер; Поддерживается разрешение до 5Мп; Порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с; RJ-45 с поддержкой питания PoE; 1*HDMI, 1*VGA, USB 2.0 и 3.0; Поддержка двупоточного видео и двустороннего звука; Управление PTZ; Установка одного HDD 3.5" любого объема; Возможна установка в стойку 19";	13880	1	13880	
Жесткий диск	Seagate	Жесткий диск SATA SEAGATE Video 2000 Гб 7200RPM	7240	1	7240	
Блок Питания	Россия	Источник стабилизированного питания DC 12.6V, 1,5 А	1160	1	840	
Точка доступа (приёмник+ передатчик)	Nano	Беспроводная сеть с поддержкой стандартов IEEE 802.11b и IEEE 802.11g; Режимы работы: AP, Client Bridge, WDS; Надежная защита сетевой информации с WEP, WPA и WPA-2 шифрованием; Выходная мощность до 400 мВт; Встроенная антенна с двойной поляризацией и усилением 10 dBi; Питание по кабелю Ethernet	9520	4	38080	
Кронштейн для точки доступа	Nano	Кронштейн для крепления точки доступа на стену	2850	4	11400	

Защита электропитания	Россия	Устройство защиты от перепадов напряжения в электросети 16А. 3,5кВт	2890	1	2890	
Распаячная коробка	luxel	Монтажная распаячная коробка, соединительная 200*150мм.	480	2	960	
Гофра	Турция	Гофрированная труба. Черная. С протяжкой. Д 20	9	100	900	
Провод силовой	Россия	Провод силовой	23	20	460	
Видеопровод	Россия	Провод витая пара UTP 4*2*0,52. Категория 5Е.	22	100	2200	
Монтажный комплект	Россия	Крепеж, клеммы, расходные материалы.	2000	1	2000	

Итого сумма:	102 830р.
---------------------	------------------

Монтажные работы

Вид работ	Кол-во	Цена	Общая сумма
Монтаж видеокамеры в лифте	2	4800	9600
Пуско-наладка видеокамеры:	2	650	1300
Коммутация провода у видеокамеры:	2	450	900
Пуско-наладка видеорегистратора до 4-х каналов:	1	2600	2600
Сборка и установка видеорегистратора:	1	4000	4000
Прокладка провода в гофрированной трубе р/м:	100	70	7000
Установка направленного радио-передатчика в лифте, шахте лифта:	2	8400	16800

Итого монтажные работы:	42 200р.
--------------------------------	-----------------

Итого сумма:	145 030р.
---------------------	------------------

Цены действительны в течении трех рабочих дней